



पत्रांक:- 60/10अधिप्राप्ति प्रकीर्ण वर्ग-उ0/19

दिनांक 14.01.2020

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण विभाग में मार्गों के नव निर्माण, पुनः निर्माण हेतु मानक दरें इस कार्यालय के पत्रांक 434/10अधिप्राप्ति-उ0/2015 दिनांक 12.05.2015 द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में सामग्री, श्रमिकों एवं ढुलान की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ बैठक में की गई वार्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर संलग्न पृष्ठों के अनुसार मैदानी मार्गों के निर्माण, पर्वतीय मार्गों के नव निर्माण, पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण की प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु प्रति किमी० मानक दरें निर्धारित की जाती है।

यह दरें मात्र प्रारम्भिक आगणन गठित करने हेतु प्रयोग की जायेगी एवं दिनांक 15.01.2020 से प्रभावी होंगी।

(हरिओम शर्मा)
14/01/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान हेतु।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
- 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
- 10- मुख्य अभियन्ता पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी क्षेत्र/पी.एम.जी.एस.वाई. लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 11- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
- 12- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहिनी रोड देहरादून।
- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि०/या०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 14- टी.ए.सी. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 15- वरिष्ठ स्टाफ आफीसर/अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 16- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

संलग्न:- 06 पृष्ठ।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून



पत्रांक:- 60/10अधिप्राप्ति प्रकीर्ण वर्ग-उ0/19

दिनांक 14, .01.2020

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण विभाग में मार्गों के नव निर्माण, पुनः निर्माण हेतु मानक दरें इस कार्यालय के पत्रांक 434/10अधिप्राप्ति-उ0/2015 दिनांक 12.05.2015 द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में सामग्री, श्रमिकों एवं ढुलान की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के साथ बैठक में की गई वार्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर संलग्न पृष्ठों के अनुसार मैदानी मार्गों के निर्माण, पर्वतीय मार्गों के नव निर्माण, पुनःनिर्माण एवं सुधारीकरण की प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु प्रति किमी० मानक दरें निर्धारित की जाती है।


यह दरें मात्र प्रारम्भिक आगणन गठित करने हेतु प्रयोग की जायेगी एवं दिनांक 15.01.2020 से प्रभावी होंगी।

(हरिओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
 - 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान हेतु।
 - 6- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
 - 7- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, देहरादून।
 - 8- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
 - 9- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
 - 10- मुख्य अभियन्ता पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी क्षेत्र/पी.एम.जी.एस.वाई. लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
 - 11- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
 - 12- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहिनी रोड़ देहरादून।
 - 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि०/या०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 14- टी.ए.सी. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 15- वरिष्ठ स्टाफ आफीसर/अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 - 16- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- संलग्न:- 06 पृष्ठ।



14/01/2020
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
14/01/2020

Standard Unit Rates for New Construction of Hill Roads (Stage 1)


S.No.	ITEM	Rate Per Km (Lakh Rs.)
1	Survey work including preliminary and detailed survey.	0.14
2	Construction of 0.60 m wide trace cut.	0.30
3	Construction of Level Pillars.	0.20
4	Edge demarcation in 9m width, for forest land acquisition.	0.14
	Design and Drawing:	
5	Preparation of L-Section, Plan and Cross-Section.	0.14
6	Soil Testing, Geological Survey, Traffic Assessment etc.	0.04
7	Preparation of DPR.	0.06
	TOTAL	1.02
	Add GST 18% on Item No. 5, 6 & 7	0.04
	3 % for Contingency	0.03
	TOTAL	1.09
	Utility Shifting	0.15
	GRAND TOTAL	1.24
	SAY	1.24


Note: The provision of private/Naap land acquisition, amount will be in addition to above as per circle rate approved by District Magistrate.



मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून,



मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी,



मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा,


मुख्य अभियन्ता,
14/01/2020


मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून,


मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,


मुख्य अभियन्ता (अभिखान),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
14/01/2020

Enclosure of Office Order No. 60 /10Adhiprapati-Prakirn varg-UK/19 Dated 14, 01.2020

Standard Unit Rates for Improvement and Reconstruction of Roads (Stage 1) - Hills

S. No	ITEM	Reconstruction and Improvement of 5.95 m wide M/R (A)	Converting 4.25 m wide LVR to 5.95 m wide M/R (B)
1	Survey work.	0.11	0.11
2	Edge demarcation, for forest land acquisition.	0.00	0.07
3	Geological Investigation, soil testing and other tests required to finalize specifications and provisions, traffic assessment etc.	0.06	0.07
4	Preparation of DPR.	0.10	0.10
	TOTAL	0.27	0.35
	Add GST @ 18%	0.05	0.06
	Contingencies @ 3%	0.01	0.01
	Utility Shifting	0.00	0.07
	GRAND TOTAL	0.33	0.49
	SAY	0.33	0.50

Note: The provision of private/Naap land acquisition, amount will be in addition to above as per circle rate approved by District Magistrate.

[Signature]
 मुख्य अभियन्ता,
 क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून,
 मुख्य अभियन्ता,
 राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून,
 14.01.2020

[Signature]
 मुख्य अभियन्ता,
 क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी,
 मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 14.01.2020

[Signature]
 मुख्य अभियन्ता,
 क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा,
 मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान),
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 14.01.2020

[Signature]
 14/01/2020

[Signature]
 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष,
 सड़क निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 14/01/2020

Standard Unit Rates for Construction of Motor Roads in Plain Areas (Stage 1)

S. No.	ITEM	Rate Per Km (Lakh Rs.)
1	Survey work including preliminary and detailed survey.	0.14
2	Construction of Level Pillars.	0.14
	Design and Drawing:	
3	Preparation of L-Section, Plan and Cross Section.	0.14
4	Soil Testing, Traffic Survey and Design etc.	0.07
5	Preparation of DPR.	0.06
	TOTAL	0.55
	Add GST 18%	0.10
	3 % Contingency	0.02
	TOTAL	0.67
	Utility Shifting	1.80
	GRAND TOTAL	2.47
	SAY	2.50

Note: The provision of private/Naap land acquisition, amount will be in addition to above as per circle rate approved by District Magistrate.



मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून,




मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी,



मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा,





मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून,

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

मुख्य अभियन्ता (अभिख्यान),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Standard Unit Rates for New Construction of Hill Roads (Stage 2)

S.No.	ITEM	Rate Per Km (Lakh Rs.)
1	Plotting cutting line at site, according to the alignment finalized in stage 1.	0.10
2	Construction of back cutting line/pillars and job pillars.	0.40
3	Compensation for damage to crops, land and existing buildings during construction.	2.50
4	Hill side cutting/ filling for road construction. 29%	20.00
5	Construction of retaining walls and breast walls.	13.25
6	Construction of RCC culverts (of minimum 1 m span) along with catchpit.	14.70
7	Construction of Minor Bridge & Causeway.	3.00
8	Construction of kuchcha drain (in about 900m length) and pucca drain (in about 100 m length).	2.00
9	Construction of kilometre stones, hectometre stones, edgestones and fixing of signboards etc.	0.65
10	Construction of parapets on outer curves and scuppers.	3.00
11	Improvement of gradient and providing superlevation including construction of coolie wall.	0.70
12	Soiling coat (with 45 - 90 mm stone aggregate) compacted to a thickness of 10 cm and to be provided in the soft reaches. (100mtr length in a km)	1.70
13	Maintenance of the road, during construction.	1.20
	TOTAL	63.20
	3 % for Contingency + 1% for Quality Control (Total 4%)	2.53
	TOTAL	65.73
14	Disposal of debris after hill side cutting (As per the disposal plan of the forest department) I/C Protection work.	7.50
	TOTAL	73.23
	12% G.S.T.	8.48
	Grand Total	81.71
	SAY	81.70

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा,

मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून,

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठाता),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Enclosure of Office Order No. GO /10Adhiprpati-Prakirn varg-UK/19 Dated 14.01.2020
Standard Unit Rates for Improvement and Reconstruction of Roads (Stage 2) Hills

S. No	ITEM	Reconstruction and Improvement of 5.95 m wide M/R (A)	Converting 4.25 m wide LVR to 5.95 m wide M/R (B)
1	Survey work, construction of job pillars, level pillars, back cutting line/pillars etc.	0.20	0.20
2	Widening of the road and improvement of curves.	3.20	9.30
3	Providing super elevation and improvement of the gradient, including construction of coolie walls.	0.75	0.75
4	Providing soling coat with 45-90 mm stone aggregate in patch work and compacted to a thickness of 10.00 cms.	11.25	11.25
5	Patri filling including construction of coolie walls after soling coat.	0.60	0.60
6	Providing inter coat with 45-63 mm stone aggregate in 3.75 m width compacted to a thickness of 7.50 cms.	8.00	8.00
7	Patri filling including construction of coolie walls after intercoat.	0.50	0.50
8	Providing top coat with 22.4-53 mm stone aggregate in 3.75 m width compacted to a thickness of 7.50 cms.	8.35	8.35
9	Patri filling including construction of coolie walls after top coat.	0.50	0.50
10	Providing 2cm thick PC in 3.75m width.	11.50	11.50
11	Construction of Kuchcha and pucca drains in the whole length (Pucca-100 m and Kuchcha-900 m)	1.50	1.50
12	Breast walls/Retaining walls.	4.00	6.50
13	Widening of scuppers/Construction of additional culverts	2.50	14.70
14	Construction of parapets on outer curves and scuppers.	1.50	3.00
15	Compensation for damages caused to buildings/ crops.	0.00	1.00
16	Miscellaneous items such as edge stones, view points, water points, Road side plantation.	1.50	1.50
17	Signage& Road safety item such as crash barrier.	8.00	8.00
	TOTAL	63.85	87.15
	Contingencies 3% + Quality Control 1% (Total 4%)	2.55	3.49
	12% G.S.T.	7.66	10.46
	Grand Total	74.07	101.09
	SAY	74.00	101.00

[Signature]
 मुख्य अभियन्ता,
 क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून,
 राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून,
 मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 14.01.2020

[Signature]
 मुख्य अभियन्ता,
 क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी,
 मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 14.01.2020

[Signature]
 मुख्य अभियन्ता,
 क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा,
 मुख्य अभियन्ता (अभिधान),
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
 14.01.2020

[Signature]
 14/01/2020

[Signature]
 14/01/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
 देहरादून, 222002

Enclosure of Office Order No. GO /10Aधिप्रापति-Prakirn varg-UK/19 Dated 14. 01.2020

Standard Unit Rates for Construction of Motor Roads in Plain Areas (Stage 2)

S. No.	ITEM	Rate Per Km (Lakh Rs.)
1	Plotting/fixing at site, the alignment as finalized in stage 1.	0.10
2	Earth Filling for construction of 7.50 m wide roadway, including compaction by mechanical means and providing proper slope on both sides of the roadway.	14.00
3	Construction of R.C.C culvert/ hume pipe culvert.	7.50
4	Construction of GSB (15 cm compacted thickness) .	10.00
5	Patri filling after GSB.	0.70
6	Providing inter coat with 45-63 mm gauge stone ballast in 3.75 m width compacted to a thickness of 7.5 cms.	5.70
7	Patri filling after intercoat.	0.40
8	Providing top coat with 22.4-53 mm gauge stone ballast in 3.75 m width compacted to a thickness of 7.5 cms.	5.90
9	Patri filling after top coat.	0.40
10	Providing 2cm thick PC in 3.75 m width (including Tack Coat & Seal Coat).	9.00
11	Brick edging on both sides of the road with M-100 quality bricks.	0.40
12	Construction of pucca drain. (av. 100mtr in each Km)	2.00
13	Miscellaneous items such as edge stones, KM stones, hectometer stones.	1.00
13	Road Safety item & Signage	1.00
TOTAL		58.10
3 % contingency + 1 % for Quality Control Tests, Total 4 %		2.32
12% G.S.T.		6.97
Grand Total		67.40
SAY		67.40

मुख्य अभियन्ता,

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून,

मुख्य अभियन्ता, 14.01.2020

राष्ट्रीय राजमार्ग, देहरादून,

मुख्य अभियन्ता,

क्षेत्रीय कार्यालय, इच्छानी,

मुख्य अभियन्ता (नियोजन), 14.01.2020

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

मुख्य अभियन्ता,

क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोजा,

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठाता), 14/01/2020

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

राज्यीय निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड